

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA
HOTARARE

pentru modificarea H.C.L. Plenita nr. 65 din 24.11.2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes local “Extindere retea de canalizare ape uzate menajera in satul Plenita din comuna Plenita judetul Dolj” si a H.C.L. Plenita nr. 66 din 19.11.2015, privind aprobarea actualizarii Devizului General in urma finalizarii procedurilor de achizitie publica si modificarii cotei TVA de la 24% la 20 % incepand cu 01.01.2016 pentru obiectivul de investitie “Extindere retea de canalizare ape uzate menajera in satul Plenita din comuna Plenita, judetul Dolj”

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 04.02.2016, analizand expunerea de motive a Primarului Comunei Plenita, înregistrata sub nr. 7110 din 02.02.2016 prin care se solicita aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes local “Extindere retea de canalizare ape uzate menajera in satul Plenita din comuna Plenita, judetul Dolj” si raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate, inregistrat la nr. 7095 din 02.02.2016;

Tinand cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Plenita;
In baza prevederilor:

- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;
- O.G. nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor cu modificarile și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu art.36 alin (4) lit. „d” si art. 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare; Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta;

HOTARARE :

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes local “Extindere retea de canalizare ape uzate menajera in satul Plenita din comuna Plenita, judetul Dolj”, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Comunei Plenita, va urmări ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Plenita , asupra modului de indeplinire.

Art.3.(1) Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Mediului și Pădurilor, DGFP Dolj, primarului comunei Plenita si Instituției Prefectului Județului Dolj in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

(2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publica prin grija secretarului Comunei Plenita, județul Dolj prin afișare la sediul Primăriei Comunei Plenita si prin publicare pe site-ul propriu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae Melusel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Adrian Marian

Plenita: 04.02.2016
Nr. 12

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE:**

“Extindere retea de canalizare ape uzate menajera in satul Plenita din comuna Plenita, judetul Dolj”,

TITULAR: Comuna Plenita, județul Dolj

BENEFICIAR: Comuna Plenita, județul Dolj

AMPLASAMENT : Satul Plenita, comuna Plenita, județul Dolj

Regiunea de dezvoltare 4 SUD - VEST OLTENIA, România

PROIECTANT: SC INFRA & CIVIL DESIGN SRL

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

VALOAREA INVESTIȚIEI :

| | Mii lei (inclusiv TVA 20%) | mii euro (inclusiv TVA 20%) |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| TOTAL GENERAL | 2.696,282 | 609,736 |
| Din care C + M | 2.282,160 | 513,218 |

Curs LEI/EURO la data de 23.04.2015 - 1 EURO 4,4290 LEI

SURSĂ DE FINANȚARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUȚIE PROPRIE :

In conformitate cu OUG 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 2.593.656 lei cu T.V.A, iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 102.626 lei cu T. V. A. (contribuție proprie).

Valoarea totala executata si decontata pentru obiectivul de investitii este 396.857 (lei cu TVA 24%) din care:

buget de stat: 343.623 lei

buget local: 53.234 lei

Valoarea totala necesara pentru finalizarea obiectivului de investitii (rest de excutat si decontat) este de 2.299.425 (lei cu TVA 20%) din care:

buget de stat: 2.250.033 lei

buget local: 49.392 lei

INDICATORI TEHNICI AI INVESTIȚIEI :

Rețea de canalizare menajera- curgere gravitaționala in lungime totala de L= 7292 m din conducte de PVC-U, multistrat:

6866 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 200 mm ;

426 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm.

Subtraversari ale rețelei de canalizare gravitaționala prin foraj orizontal dirijat:

Subtraversari ale conductei de canalizare gravitaționala realizate prin foraj orizontal, in conducta de proiectie din otel cu lungimea $L = 32$ m ;

Subtraversari ale conductei de canalizare gravitaționala realizate prin foraj orizontal, fara conducta de protecție clin otel. cu lungimea $L = 84$ m ;

Stații de pompare apa uzata menajera

Stație de pompare ape uzate menajere [SP.au](#) 1, prevăzuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit $Q = 3,17$ l/s, inaltimea de pompare $H(p) = 7,83$ mCA si puterea $P = 1,10$ kW ;

Stație de pompare ape uzate menajere [SP.au](#) 2, prevăzuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit $Q = 3,17$ l/s, inaltimea de pompare $H(p) = 7,83$ mCA si puterea $P = 1,10$ kW ;

Stație de pompare ape uzate menajere [SP.au](#) 3, prevăzuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit $Q = 3,17$ l/s, inaltimea de pompare $H(p) = 7,83$ mCA si puterea $P = 1,10$ kW ;

Stație de pompare ape uzate menajere [SP.au](#) 4, prevăzuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit $Q = 3,17$ l/s, înălțimea de pompare $H(p) = 8,88$ mCA si puterea $P = 1,50$ kW ;

Imprejmuiri zona de acces (din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund $0,16$ mm și împletitură din sârmă de oțel zincată $D = 2$ mm cu ochiuri pătrate de 16×16 mm, cu înălțimea la coamă de $2,05$ m inclusiv porți acces) - $L = 128$ ml.

Conducte de refulare de la stațiile de pompare in lungime totala de $L = 568$ m din conducte de PEID: 568 m conducte din PEID, PE80, SDR 17.6, PN6, De 90 mm;

Subtraversari ale conductei de refulare prin foraj orizontal dirijat:

Subtraversari ale conductei de refulare realizate prin foraj orizontal, in conducta de protecție din otel cli lungimea $L = 16$ m :

Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozării conductelor

Desfacere-refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafața $S = 40$ mp.

Desfacere -refacere acostament in vederea pozării conductelor

Desfacere-refacere acostament drum cu lungimea $L = 170$ ml.

Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozării conductelor

Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea $L = 18$ ml.

Desfacere-refacere platforme betonate in vederea pozării conductelor

Desfacere refacere platforme betonate si podețe in vederea pozării conductelor cu suprafața $S = 230$ mp;

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare- 24 luni Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza
Secretar,